VILLE DE CESTAS

ARRÊTÉS DU MAIRE

**ARRETE DU MAIRE N°SG/335/2026**

**OBJET : Travaux de terrassement et pose de 206 m de BTS204AL + poste et armoire – sis chemin Saint-Raymond à CESTAS.**

Le Maire de la Commune de Cestas,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L 2212-1, L 2212-1 et L 2122-28 et R610-5 du code pénal ;
**VU** le code de la Voirie Routière, et notamment l'article L 113-1 et les suivants ;
**VU** le Code de la Route, et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1, R. 417-10 et R. 417-12 ;
**VU** l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription ;
**VU** la demande de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE – Chez SOGELINK – TSA 40111 – 69949 LYON CEDEX 20, à l'effet de procéder à des travaux de terrassement et pose de 206 m de BTS204AL + poste et armoire – sis chemin Saint-Raymond à CESTAS ;

**CONSIDERANT** qu'il y a lieu pour des raisons de sécurité publique de compléter les dispositions prises conformément au Code de la Route sur certaines voies ouvertes à la circulation publique ;

**ARRETE**

**ARTICLE 1** : Sis chemin Saint-Raymond à CESTAS, le stationnement sera interdit au droit du chantier, la vitesse limitée à 30 km/h et la circulation sera alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire.

**Du 5 octobre 2026 au 31 octobre 2026**

**ARTICLE 2 :** Prescriptions à respecter :

## Chaussées

▶ Le découpage fera l'objet d'une implantation rectiligne et sera réalisé par sciage, les déblais seront évacués en décharge

▶ L'enrobage des réseaux posés sera réalisé en sable

▶ Le remblai mis en œuvre sera réalisé en calcaire 0/31.5 ou équivalent compacté mécaniquement par couches successives de 20 cm d'épaisseur jusqu'au niveau - 25 cm par rapport au niveau fini de la voirie existante

▶ Deux couches de 10 cm de grave ciment dosé à 4% ou grave bitume 0/14 seront mises en œuvre et compactées mécaniquement

▶ Une imprégnation de bitume sera réalisée afin de coller les 2 interfaces

▶ La couche de roulement sera réalisée en enrober à chaud roches dures (granulométrie 0/6) sur une épaisseur de 5 cm (une réfection provisoire à l'enrobé à froid s'avère nécessaire s'il n'est pas possible de mettre en œuvre des enrobés à chaud avant la remise en circulation)

▶ La réfection présentera une sur-largeur de part et d'autre de la tranchée de 10 cm.

▶ Un joint à l'émulsion de bitume, sablé à l'Ophite, sera réalisé afin d'assurer l'étanchéité de la couche de roulement

**Réfection de tranchée en terre de remblai**

► La tranchée sera comblée avec les déblais issus de cette dernière, compactés mécaniquement tous les 30 cm d'épaisseur
► Un apport de terre supplémentaire sera réalisé si nécessaire
► Un ratissage manuel sera réalisé en surface de cette dernière
► La fermeture des fouilles sera faite chaque soir au moyen d'une mise en place balisage par K16.

**ARTICLE 3 :** Les prescriptions imposées par le présent arrêté seront signalées aux usagers par une signalisation conforme à l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée par l'arrêté du 5 novembre 1992. L'entreprise chargée des travaux devra installer et maintenir la signalisation en bon état pendant toute la durée du chantier.

**ARTICLE 4** : En cas de non-respect de ces prescriptions, la SARL FEREOL sis 39/41 rue Yvon Monsecal 33140 VILLENAVE D'ORNON (05.56.36.42.60) sera mandatée par les services de Police Municipale ou de Gendarmerie pour procéder à la mise en fourrière.

**ARTICLE 5** : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Mme la cheffe de la Brigade de la Gendarmerie de Cestas
- M. le chef de la Police Municipale
- M. le chef de Centre de Secours de Cestas
- M. le responsable des Transports Scolaires
- M. le responsable de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE

CESTAS, le 17 septembre 2026
Le Maire de CESTAS
**Jérôme STEFFE**
Pour le Maire, l'Adjoint délégué à l'Urbanisme et aux Travaux Arrêté n° SG/102/2026 du 20/03/2026

*Henri CELAN*

MAIRIE DE CESTAS (GIRONDE)